

Werkausschüsse der Verbandsgemeinden Langenlonsheim und Stromberg

Tischvorlage zu Top 2: Übersicht über laufenden Maßnahmen des Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Langenlonsheim

OG Bretzenheim:

- Erneuerung Auslaufbauwerk Schlittenweg;
Stand: abgenommen, Schlussrechnung steht noch aus.
Errichtung eines Kaskadenbauwerks (14 Kaskadenelemente) mit Wirbelkammer und folgendes Kopfstück mit Rechen gegen unbeabsichtigtes Einsteigen. Die Anlage dient zur schadfreien Ableitung von großen Wassermassen im Bereich von starken Gefällestrecken.
Kosten ca. 170.000€.
- Kanalsanierung in offener Bauweise im Inspektionsgebiet 2019/2020;
Stand: fertiggestellt, Abnahme und Schlussrechnung stehen noch aus.
Erneuerung von 10 Kanalhausanschlussleitungen sowie Teilerneuerung einer Haltung als Vorleistung zur Kanalinnensanierung.
Kosten ca. 111.000€.
- Kanalinnensanierung Teilbereich des Inspektionsgebiet 2019;
Stand: derzeit in Ausführung, Abnahme einschl. Schlussrechnung in 2019.
Reparatur mittels Roboter bzw. Kurzliner sowie Renovierung mittels Schlauchlining in 14 Haltungen. Reparatur durch Handsanierung an 10 Schachtbauwerken sowie dem RÜB in Bretzenheim.
Kosten ca. 92.000€.

OG Guldental:

- Erschließung Gewerbegebiet „Brückengewann“;
Stand: fertiggestellt, Abnahme und Schlussrechnung offen.
Errichtung Kanalisation (PP DN/OD 200) für 4 Gewerbeeinheiten.
Kosten ca. 108.000€
- Umbau/Erneuerung Mischwasserentlastungsanlagen E25, E26, E30, E31;
Stand: derzeit im Bau, Fortführung in 2020.
Das RÜ E 25 (Oberstraße) wird stillgelegt / verschlossen. Der Verschluss erfolgt mittels zweireihiger Abmauerung durch Kanalklinker in Verbindung mit Verstrebungen aus Doppel – T – Träger. Eine verschließbare Öffnung (Edelstahlplatte verschraubt) wird eine Revisionsöffnung darstellen.
Das RÜ E26 (Großwiese) wird erneuert. Demnach wird das vorhandene RÜ abgebrochen, eine Beruhigungsstrecke mittels DN 1000 SB-Rohren, ein RÜ sowie Drosselbauwerk aus modularen Fertigbauteilen sowie der Überlaufkanal in DN 1000 SB Rohren errichtet. Die Gesamtlänge dieser Baumaßnahme im Bereich des RÜ E 26 erstreckt sich auf ca. 40m.
An dem RÜ E 30 (Raiffeisenstraße) wird die Überlaufschwelle mittels Edelstahlblech erhöht, ein Keil aus Kanalbaumörtel im Bereich der Überlaufschwelle soll Ablagerungen verhindern.

In der Nonnenwiese wird derzeit an dem RÜ E 31 ein Drosselbauwerk errichtet. Die Tiefbauarbeiten schreiten voran, werden jedoch durch kreuzende Versorgungsleitungen stark eingebremst.
Kosten der Gesamtmaßnahme ca. 720.000€.

Langenlonsheim:

- Erschließung Neubaugebiet „Kinsheck“ 4. Bauabschnitt;
Stand: Kanalbau fertiggestellt und abgenommen, Schlussrechnung steht noch aus.
Erschließung von 36 Baugrundstücken. Herstellung von 13 Schmutzwasserhaltungen PP DN/OD 200 mit einer Länge von ca. 420m. Herstellung von 13 Regenwasserhaltungen in PP DN/OD 315-500 mit einer Länge von ca. 415m.
Errichtung jeweils von 36 Hausanschlussleitungen DN/OD110 bzw. 160.
Kosten ca. 380.000€.
- Erneuerung „Obere Grabenstraße 3. Bauabschnitt“;
Stand: fertiggestellt, Abnahme und Schlussrechnung stehen noch aus.
Erneuerung von 22 Kanalhausanschlüssen im Zuge des Straßenausbaus.
Kosten ca. 88.000€.

Rümmelsheim:

- Fehleinleiterrecherche;
Stand: in Ausführung
Herstellung Regenwasserhausanschlüsse und Erneuerung schadhafter Schmutzwasserhausanschlüsse sowie permanente Aufzeichnung von Durchflussdaten zum Abgleich mit Wetteraufzeichnungen um Gebiete einzugrenzen.
Kosten ca. 50.000€